FRIEDRICH GRUBER GmbH
Behälter- und Apparatebau

Friedrich Gruber GmbH * Postfach 1265 * D-64841 Gross-Zimmern

Rudolf-Diesel-Str.6
D-64846 Gross-Zimmern
Telefon : 06071-97812-0
Telefax : 06071-97812-22
E- Mail : Gruber-Apparatebau@t-online.de
Internet: www.gruber-apparatebau.de

Datum: 31.03.2014

Evonik Services GmbH
Einkauf
Fr. Thoma

---- Mail ----

Unser Sachbearbeiter: Klaus Gruber
Durchwahl: -16

ANGEBOT : 18270 Rev. 1 - Ihre Anfrage 539-995

Sehr geehrte Frau Thoma,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen neu an:

1 Stück VE- Vorlage 4239 2 bar / 90°C **EUR/ Stück 13.690,-**

Zeichnung: Anfrageskizzen
Gewicht: 750 kg

Werkstoffe:
Behälter - 1.4571
Füße - S235JR
Schrauben - 5.6
Flansche - 1.4571
Dichtungen - PTFE m. 25% Glasfaser

Wandstärken: Die angegebenen Wandstärken sind die Wanddicken der eingesetzten Bleche. Die durch die Fertigung entstehenden Verschwächungen (Walzen, Pressen, usw.) werden in der Festigkeitsrechnung berücksichtigt.

Böden 5 mm
Mantel 5 mm

Ausführung: gem. Ihrer Zeichnung und Spezifikation, jedoch
- Abmessung dmr. 1400x1800 über die Böden
- Behälter mit 2 Klöpperböden
- Stutzen N2, Mannloch mit Schwenkvorrichtung in Edelstahl
- 4 Füße aus Rohr, Bodenfreiheit 1000mm, Fußring-schablone in S235JR-3mm im Preis enthalten
- Stutzen z.T. mit Blindflansch, Schrauben, Dichtungen gem. Ihrer Stutzentabelle, 1 Satz Dichtungen je eingebauter Dichtung als Reserve

FRIEDRICH GRUBER GmbH
Behälter- und Apparatebau

Friedrich Gruber GmbH * Postfach 1265 * D-64841 Gross-Zimmern

Rudolf-Diesel-Str.6
D-64846 Gross-Zimmern
Telefon : 06071-97812-0
Telefax : 06071-97812-22
E- Mail : Gruber-Apparatebau@t-online.de
Internet: www.gruber-apparatebau.de

Evonik Services GmbH
Einkauf
Fr. Thoma

---- Mail ----

- ohne Isolation, ohne Isolationshalterungen
- ohne Leiter (Schreibfehler??)

Oberfläche: Edelstahl gebeizt u. passiviert
Stahlteile gestrahlt und mit Rostschutz 60-80µm beschichtet.

Abnahme: TÜV/CE, Kosten incl.

Konstruktion: incl.

Lieferzeit: 4 Monate nach Klarstellung

Preisbasis: frei Werk Wesseling, zzgl. MwSt.

Zahlung: 45 Tage netto

Der Angebotspreis basiert auf den heutigen Materialkosten und Legierungszuschlägen.
Im Falle einer Erhöhung behalten wir uns vor, den Preis anzupassen.

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten und sichern Ihnen eine sachgemäße Ausführung zu.

Mit freundlichen Grüßen

FRIEDRICH GRUBER GmbH
Behälter- und Apparatebau